

## Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:  
**Komunitné centrum – novostavba, Sútor**

### časť "D" Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného aj zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých poskytnutých dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete a podobne.
2. Ak nie je v zmluvných podmienkach uvedené inak:
  - a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v podčlánku III Zmluvná cena, časti "A" zmluvy o dielo.
  - b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, napr. v prípade, že niektoré práce alebo dodávky nebudú realizované.
  - c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom okrem prípadov uvedených v podčlánku 2. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien).
  - d) Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých väd. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny.
3. **Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien**
  - 3.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve krajiny alebo zo súdnych alebo oficiálnych výkladov tejto legislatívy, ku ktorým došlo po základnom dátume a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo.
  - 3.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné náklady v dôsledku týchto zmien v legislatíve alebo v jej výklade po základnom dátume, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.



3.3. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom.

4. Ponúknuté ceny budú počas trvania zmluvy pevné/nemenné a celková cena maximálna. Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje aj :
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,
  - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
  - náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s prevádzkovateľom Objednávateľa,
  - náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom,
  - náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov,
  - zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení (okrem stavebného povolenia) pred zahájením prác vrátane poplatkov,
  - všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
  - náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
  - náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
  - náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,
  - náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,
  - náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
  - náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
  - náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien,
  - náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené vo formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených



- stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obalovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,
- všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer uvedená alebo nie,
  - náklady na stratné,
  - náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa,
  - náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
  - náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
  - náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
  - náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
  - náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
  - náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
  - náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtláčnych potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
  - náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávatelom,
  - náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
  - všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
  - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
  - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
  - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
  - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,



- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,
- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.
- náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- náklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve,
- náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarováním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO,
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže
- všetky náklady na činnosti, práce a dodávky, ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela ako je toto, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom zistiť.
- všetky náklady na podklady pre vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
- všetky náklady na vypracovanie/dopracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ako i na jej publikáciu (tlač a pod.)

a to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v rozpočtoch (Ponukový rozpočet). V prípade, že sa v zadaní nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z prioritnej grafickej (výkresovej) časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

5. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách.
6. Ponuková cena, t.j. cena diela je rozpísaná v ponukovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto časti "D" Zmluvy o dielo. Pokiaľ sa v zmluve vyskytuje slovné spojenie fakturačný rozpočet, jedná sa o ponukový rozpočet zhotoviteľa.



## 7. Právo fakturácie

- 8.1. Právo fakturácie za predmet zmluvy má Zhotoviteľ len za ukončené práce (vrátane preukázania príslušných kvalitatívnych parametrov ako je vykonanie všetkých príslušných skúšok a predloženie ich listinných dôkazov, a podobne)
- 8.2. Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ( v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 6 rovnopisoch, pričom musí obsahovať :
- Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa,
  - meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - číslo faktúry,
  - dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  - lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb),
  - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
  - IČO a DIČ/IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa,
  - IČO a DIČ objednávateľa
  - názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa,
  - číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa,
  - číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa,
  - množstvo a druh dodaného tovaru, prác alebo rozsah a druh dodanej služby (podľa ponukového rozpočtu),
  - výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta
  - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  - výšku dane spolu v EUR,
  - podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa.
- 8.3. K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy :
- a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu súpisom zrealizovaných prác je doklad priložený k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.
- b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s ponukovým rozpočtom,
  - ii. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných



odávateľom/zhotoviteľom v súlade s ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD;

- c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (exteriér aj interiéry), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla (tam kde to príslušne legislatíva vyžaduje), merania strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.
  - d) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným dozorom
  - e) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného odpadu
  - f) certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudované tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.
  - g) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo koordinátorovi projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

## 9. Platba

- 9.1. Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry
- a) Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia osobitnej prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie.
  - b) Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa stanovuje dĺžka lehoty na prehliadku na 60 dní (prehliadka má dve časti: administratívna časť a kontrola na mieste)
  - c) V prípade, že sa nebude uplatňovať osobitná prehliadka, lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
- 9.2. Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve o dielo.

## 10. Oneskorená platba

- 10.1. Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkami Platba v časti "D" má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške špecifikované v podčlánkoch Zmluvné sankcie v časti "C". Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby



špecifikovaným v podčiarkoch Platba v časti "D" bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

### 11. Konečný súpis prác

11.1. Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavbebnému dozorovi 4 rovnopisy konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý bude vyjadrovať:

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu uvedenému v preberacom protokole

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatené a odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene;

11.2. Stavbebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčiarkami Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D".

### 12. Ziadost' o potvrdenie konečnej faktúry

12.1. Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavbebnému dozorovi 4 rovnopisy návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavbebným dozorom:

a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo  
b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatené podľa Zmluvy o dielo alebo inak.

12.2. Ak stavbebný dozor nesushlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavbebný dozor odvodnene požaduje a vykona v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavbebnému dozorovi konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.

12.3. Ak sa po diskusiacich medzi stavbebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá stavbebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným časťam návrhu konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu Rozhodcovská dolozka v časti "C" zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis zhotoviteľovi). Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa podčiarkoch objednávateľovi (a jednu kópiu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu stavbebnému dozorovi).

### 13. Prehlásenie o splnení záväzkov

13.1. Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplne a konečne vyrovanie všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.



#### 14. Vydanie potvrdenia konečnej faktúry

14.1. Vzhľadom na malý rozsah predmetu zákazky, touto zmluvou sa neuplatňuje vydanie potvrdenia konečnej faktúry

#### 15. Ukončenie záväzkov objednávateľa

15.1. Objednávateľ nebude zviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne zhotoviteľ neuplatní nárok:

a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež

b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v podčlánkoch Konečný súpis prác v časti "D".

15.2. Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany objednávateľa.

#### 16. Mena platieb

16.1. Zmluvná cena bude vyčíslená a uhradená v eurách ( € ).

#### 17. Prílohy :

– Ponukový rozpočet (vypracovaný na základe predpísaného zadania)

#### Objednávateľ:

Zastúpený: Tibor Balog, starosta

Miesto a dátum: Sútor, dňa 11.9.2018

Podpis:

#### Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Július Šimon- predseda predstavenstva,  
Karol Gál- podpredseda predstavenstva

Miesto a dátum: V Rimavskej Sobote, dňa 12.9.2018


Podpis:

CASON CONSULTING a.s.  
Ul. SNP 11  
979 01 RIM. SOBOTA  
IČO: 36597708  
DIČ: SK2022058302



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Komunitné centrum Sútor		Miesto: Sútor	
		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberteľ: Obec Sútor		IČO:	
98001 Sútor		DIČ:	
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.		IČO: 36597708	
		DIČ: 2022058302	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M2 OP	135 478	1 M	135 478
1 M2 ZP	135 478		
1 M2 UP	135 478		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>
1	HSV:	47 854,51	1 222,44
2	PSV:	37 483,65	19 679,97
3	MCE:	6 657,43	6 657,43
4	Iné:		
5	Súčet:		112 898,00
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Územné vplyvy		
14	Stimul prirážka		
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		112 898,00
22	DPH 20% z:	112 898,00	22 579,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		135 477,60
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	





Zašiel: Obec Sútor  
 Projektant:  
 Dostaviteľ: CASON CONSULTING a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 18.07.2018

Stavba: Komunitné centrum Sútor

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1- ZEMNÉ PRÁCE	1 236,51	0,00	1 236,51	0,00000	0,000
2- ZMLADY	5 678,78	0,00	5 678,78	142,66733	0,000
3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 281,87	0,00	11 281,87	53,07077	0,000
4- KODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 621,25	0,00	2 621,25	24,55499	0,000
5- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 256,70	1 213,70	25 470,40	197,00517	0,000
6- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 779,40	8,74	2 788,14	0,03483	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 854,51	1 222,44	49 076,95	417,33309	0,000
711- Izolácie proti vode a vlhkosti	272,32	465,98	738,30	0,79281	0,000
712- Izolácie tepelné	1 235,14	3 750,65	4 985,79	0,08442	0,000
72- ZDRAVIOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	10 244,13	0,00	10 244,13	0,00000	0,000
73- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	10 690,79	0,00	10 690,79	0,00000	0,000
731- Konštrukcie tesárske	1 031,28	1 172,00	2 203,28	2,79981	0,000
732- Konštrukcie - drevostavby	1 945,84	4 190,00	6 135,84	0,86000	0,000
734- Konštrukcie klenpiarske	1 200,78	0,00	1 200,78	0,19770	0,000
735- Kojňny bndé	6 671,46	0,00	6 671,46	13,09737	0,000
736- Konštrukcie stolárske	626,46	6 873,19	7 499,65	0,58336	0,000
737- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	35,58	213,00	248,58	0,15050	0,000
771- Podlahy z dlaždíc keramických	1 085,26	1 287,10	2 372,36	2,02860	0,000
775- Podlahy vlysové a parketové	580,44	1 108,62	1 689,06	0,58324	0,000
777- Podlahy zo syntetických hmôt	125,12	0,00	125,12	0,10276	0,000
781- Obklady z obkładačiek a dosiek	1 081,12	619,43	1 700,55	3,02032	0,000
783- Nalery	96,45	0,00	96,45	0,01403	0,000
784- Maľby	561,48	0,00	561,48	0,15625	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	37 483,65	19 679,97	57 163,62	24,27117	0,000
WE1- 155 Elektromontáže	6 657,43	0,00	6 657,43	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	6 657,43	0,00	6 657,43	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	91 995,59	20 902,41	112 898,00	441,60426	0,000



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Trž. kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272 13225-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 ryha1 = 40,590 ryha2 = 4,194	44,784 m3		16,80	752,37	20
2	272 13225-1109	Priplatok za lepkivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm ryha1+ryha2 = 44,784	44,784 m3		2,10	94,05	20
3	272 13225-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 ryha3 = 10,659	10,659 m3		11,50	122,58	20
4	272 13225-1209	Priplatok za lepkivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm ryha3 = 10,659	10,659 m3		0,65	6,93	20
5	272 15270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4  ryha1+ryha3 = 51,249 ryha2 = 4,194	55,443 m3		4,20	232,86	20
6	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku ryha1+ryha3 = 51,249 ryha2 = 4,194	55,443 m3		0,50	27,72	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>			<b>1 236,51</b>			<b>1 236,51</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
7	002 27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného vankus1 = 10,071	10,071 m3		36,00	362,56	20
8	011 27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 zakdos1 = 1,125	1,125 m3		83,80	94,28	20
9	011 27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie debdos1 = 0,750	0,750 m2		6,50	4,88	20
10	011 27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie debdos1 = 0,750	0,750 m2		1,50	1,13	20
11	011 27336-2029	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 150x150 mm 5*1,5 = 7,500	7,500 m2		2,80	21,00	20
12	011 27432-1211	Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15 zakpas1 = 49,686	49,686 m3		85,20	4 233,25	20
13	011 27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie debzpas1 = 38,253	38,253 m2		6,50	248,64	20
14	011 27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie debzpas1 = 38,253	38,253 m2		1,49	57,00	20
15	011 27436-1721	Výstuž základových pásov 10425 350*1,21/1000 = 0,424	0,424 t		1 123,00	476,15	20
16	011 27931-1811	Základové múry z betónu prostého tr. C12/15 murbet1 = 0,705	0,705 m3		80,50	56,75	20
17	011 27935-1105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie debmurbet1 = 9,400	9,400 m2		9,90	93,06	20
18	011 27935-1106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie debmurbet1 = 9,400	9,400 m2		3,20	30,08	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>			<b>5 678,78</b>			<b>5 678,78</b>	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MM	MM	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
05	011	31127-2212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	8,718	m3	123,50	1 076,67	20	
			mur25*0,25 = 8,718						
05	011	31127-2512	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, P2-400	53,708	m3	128,00	6 874,62	20	
			(mur40-odpok1-odpodver1)*0,4 = 53,708						
05	011	31714-3521	Preklady nosné Hebel 1490x250x249mm	3,000	kus	31,40	94,20	20	
			3 = 3,000						
05	011	31714-3525	Preklady nosné Hebel 2240x250x249mm	1,000	kus	45,00	45,00	20	
			1 = 1,000						
05	011	31714-3712	Preklady nosné Hebel 1290x375x249mm	4,000	kus	38,00	152,00	20	
			4 = 4,000						
05	011	31714-3721	Preklady nosné Hebel 1490x375x249mm	3,000	kus	45,50	136,50	20	
			3 = 3,000						
05	011	31714-3724	Preklady nosné Hebel 1990x375x249mm	8,000	kus	58,50	468,00	20	
			8 = 8,000						
05	011	31714-3800	Preklady nosné Porfix 1200x100x250mm	2,000	kus	15,90	31,80	20	
			2 = 2,000						
05	011	31714-3934	Preklady nosné Porfix 1500x150x250mm	4,000	kus	15,00	60,00	20	
			2+2 = 4,000						
05	011	31714-3938	Preklady nosné Porfix 2500x150x250mm	2,000	kus	26,50	53,00	20	
			2 = 2,000						
05	011	33032-1310	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20	0,750	m3	108,90	81,68	20	
			pil1 = 0,750						
05	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	8,400	m2	13,55	113,82	20	
			debpil1 = 8,400						
05	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	8,400	m2	1,76	14,78	20	
			debpil1 = 8,400						
05	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	11,520	m2	15,20	175,10	20	
			priec10 = 11,520						
05	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	100,300	m2	18,99	1 904,70	20	
			priec15 = 72,900						
			priec15a = 27,400						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	<b>11 281,87</b>			<b>11 281,87</b>		
<b>4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
05	011	41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	0,831	m3	87,50	72,71	20	
			tram1 = 0,831						
05	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	6,852	m2	11,20	76,74	20	
			debtram1 = 6,852						
05	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	6,852	m2	2,25	15,42	20	
			debtram1 = 6,852						
05	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	2,912	m2	11,55	33,63	20	
			podpkon1 = 2,912						
05	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	2,912	m2	3,00	8,74	20	
			podpkon1 = 2,912						
05	011	41336-1721	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10425	0,258	t	1 189,00	306,76	20	
			tram1*0,31 = 0,258						
05	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	6,226	m3	90,00	560,34	20	
			venec1+venec2 = 6,226						
05	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	23,380	m2	5,55	129,76	20	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

M. V.	M. D.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			debven1+debven2 = 23,380	23,380	m2	2,00	46,76	20
40	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie					
			debven1+debven2 = 23,380	0,630	t	1 135,00	715,05	20
40	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov 10425					
			525*0,395/1000+350*1,208/1000 = 0,630	2,526	m3	98,50	248,81	20
40	011	43032-1313	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20					
			sch1 = 2,526	0,253	t	1 320,00	333,96	20
40	011	43036-1821	Výstuž schodištvých konštrukcií BSt 500 (10505)					
			sch1*0,1 = 0,253	7,115	m2	8,10	57,63	20
40	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie					
			debstup1 = 7,115	7,115	m2	2,10	14,94	20
40	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie					
			debstup1 = 7,115					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	<b>2 621,25</b>			<b>2 621,25</b>	
			<b>5 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					
40	011	61247-4116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	385,414	m2	8,50	3 276,02	20
			omvnut1 = 307,714					
			ostenok1+ostendv1 = 77,700	307,714	m2	2,15	661,59	20
40	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou					
			omvnut1 = 307,714	212,630	m2	1,10	233,89	20
50	011	62244-1012	Príprava podkladu, podnáter EH stien STOMIX					
			fasad1+fasad2 = 185,435					
			ostenok1*0,35+ostendv1*0,35 = 27,195	212,630	m2	1,35	287,05	20
50	011	62244-1013	Príprava podkladu, medzináter HC-6 stien STOMIX					
			fasad1+fasad2 = 185,435					
			ostenok1*0,35+ostendv1*0,35 = 27,195	190,195	m2	12,80	2 434,50	20
50	011	62244-2223	Omietka vonk. stien STOMIX, silikónová, Betadekor SID, ryhovaná, hr. 3 mm					
			fasad1 = 163,000					
			ostenok1*0,35 = 21,210					
			ostendv1*0,35 = 5,985	8,400	m2	10,50	88,20	20
50	011	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II					
			0,4*4*3+0,3*4*3 = 8,400	99,670	m	2,20	219,27	20
50	014	62460-1511	Tmelenie vonk. škár 15 x 6 mm trvale pružným tmelom SOKRAT T1-nesavé podklady					
			zakprof1+zakprof2 = 99,670	63,900	m	1,50	95,85	20
55	011	62500-0130PC	Montáž profil začíšťovacia lišta					
			ostenok1+ostendv1 = 77,700					
			-klam3 = -13,800	63,900	m	3,00	191,70	20
55	MAT	553 5E0406	Lišta začíšťovacia okenná PVC UV 10 - 160 cm					
			ostenok1+ostendv1 = 77,700					
			-klam3 = -13,800	23,800	m	2,25	53,55	20
57	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou					
			3,4*7 = 23,800	13,800	m	3,30	45,54	20
58	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom					
			klam3 = 13,800	163,000	m2	49,20	8 019,60	20
59	011	62525-6306	Kontaktný zatepľovací systém Stomix Therm Beta (min. vlna) hr. 160 mm					
			fasad1 = 163,000	27,195	m2	25,60	696,19	20
50	011	62525-6321	Kontaktný zatepľovací systém Stomix Therm Beta (min. vlna) ostenia hr. 30 mm					
			ostenok1*0,35 = 21,210					
			ostendv1*0,35 = 5,985	22,435	m2	22,25	499,18	20
61	011	62525-6501	Riešenie soklovej časti KZS Stomix (z EPS) hr. 50 mm					



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

№	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			fasad2 = 22,435					
62	011	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	6,850	m2	15,30	104,81	20
			debven1/2 = 6,850					
63	011	62999-1305	Soklový profil zakladací pre 5cm hr. fasádne izol.dosky	44,870	m	4,40	197,43	20
			zakprof2 = 44,870					
64	011	62999-1316	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	54,800	m	9,10	498,68	20
			zakprof1 = 54,800					
65	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	15,360	m3	94,00	1 443,84	20
			maz1*0,1 = 15,360					
66	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	3,530	m3	95,00	335,35	20
			maz2 = 3,530					
67	011	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	15,360	m3	2,80	43,01	20
			maz1*0,1 = 15,360					
68	011	63136-2162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	153,601	m2	2,70	414,72	20
			maz1 = 153,601					
69	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	66,933	m3	37,50	2 509,99	20
			nasyp1+nasyp2 = 66,933					
70	011	63243-3351	Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30	100,250	m2	8,10	812,03	20
			p2+p3 = 100,250					
71	011	63245-6710	Spádový poter CEMIX spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 100 mm	19,100	m2	45,10	861,41	20
			p1 = 19,100					
72	011	64195-2611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	9,000	kus	19,00	171,00	20
			6+3 = 9,000					
73	011	64195-2741	Osadenie rámov okien drevených 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	25,00	50,00	20
			2 = 2,000					
74	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	10,000	kus	13,00	130,00	20
			3+1+3+3 = 10,000					
75	MAK	553 300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L máč.	2,000	kus	13,50	27,00	20
			2 = 2,000					
76	MAK	553 300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P máč.	2,000	kus	14,00	28,00	20
			2 = 2,000					
77	MAK	553 300790	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm P máč.	6,000	kus	14,50	87,00	20
			5+1 = 6,000					
78	011	64294-2721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	2,000	kus	22,00	44,00	20
			2 = 2,000					
79	MAK	553 300831	Zárubňa oceľová CGU 150x197x10cm s for.	2,000	kus	20,00	40,00	20
			2 = 2,000					
80	011	64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	3,000	kus	10,00	30,00	20
			3 = 3,000					
81	MAK	511 6D2104	Zárubňa - hr.steny 36-45 cm - DÝHOVANÉ, šir.stav.otv.do 100 cm	3,000	kus	280,00	840,00	20
			3 = 3,000					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	25 470,40			25 470,40	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

WZ	KW	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
				10,000	kus	3,50	35,00	20
01	711	9234-0103	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky					
			10 = 10,000					
01	011	9234-0101	Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	112,000	kus	2,20	246,40	20
			kotva16 = 112,000					
04	011	9235-0101	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 190 mm	112,000	kus	3,30	369,60	20
			kotva16 = 112,000					
01	WAT	011 111340	Matica 6hranná presná 021401 M16	0,112	1000 ks	45,00	5,04	20
			kotva16/1000 = 0,112					
01	WAT	011 205720	Podložka oceľová presná 021702 B 17	0,112	1000 ks	33,00	3,70	20
			kotva16/1000 = 0,112					
07	011	9980-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	417,333	t	5,10	2 128,40	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>2 788,14</b>			<b>2 788,14</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	<b>49 076,950</b>			<b>49 076,95</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
01	711	71114-1001	Izolácia proti vlhkosti za studena vodor. naterom asfalt. lak. penetr.	153,601	m2	0,15	23,04	20
			maz1 = 153,601					
01	WAT	111 021500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,046	t	1 490,00	68,54	20
			maz1*0,0003 = 0,046					
01	711	71114-1009	Izolácia proti vlhkosti prítavením vodor. NAIP	153,601	m2	1,50	230,40	20
			maz1 = 153,601					
01	WAT	028 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	176,641	m2	2,25	397,44	20
			maz1*1,15 = 176,641					
01	711	99871-1001	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	7,865	%	2,40	18,88	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	<b>738,30</b>			<b>738,30</b>	
<b>712 - Izolácie tepelné</b>								
01	712	71211-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	307,202	m2	1,10	337,92	20
			tepizol1*2 = 307,202					
01	WAT	021 5E1009	Pás izolačný tepelný DF 45, hr.200 mm	322,562	m2	9,90	3 193,36	20
			tepizol1*1,05*2 = 322,562					
01	712	71212-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	100,250	m2	0,60	60,15	20
			p2+p3 = 100,250					
01	WAT	023 1F0429	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.90 mm	102,255	m2	5,45	557,29	20
			(p2+p3)*1,02 = 102,255					
01	712	71219-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	100,250	m2	1,50	150,38	20
			(p2+p3) = 100,250					
01	712	71219-1410	Izolácia tepelná položené parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	153,601	m2	4,10	629,76	20
			tepizol1 = 153,601					
01	712	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	49,500	%	1,15	56,93	20
			712 - Izolácie tepelné spolu:	<b>4 985,79</b>			<b>4 985,79</b>	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>								
100	721	72000-000P	Vnútroň zdravotechnická inštalácia	1,000	sub	10 244,13	10 244,13	20
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	<b>10 244,13</b>			<b>10 244,13</b>	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rev. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		73000-000P	Ustredne vykurovanie	1,000	sub	10 690,79	10 690,79	20
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	<b>10 690,79</b>			<b>10 690,79</b>	
		762	Konštrukcie tesárske					
100	762	76234-2203	Latovanie striech rozpätie 22-36cm latov1 = 219,040	219,040	m2	1,18	258,47	20
100	762	76234-2204	Latovanie striech-kontralaty rozpätie 80-120cm latov1 = 219,040	219,040	m2	0,65	142,38	20
104	947	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná matlat1 = 3,438	3,438	m3	258,00	887,00	20
105	762	76239-5000	Strechy spojovacie ochr. prostriedky matlat1 = 3,438	3,438	m3	48,50	166,74	20
106	762	76242-1023	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús. hr. dosky 15mm rímsa1 = 43,840	43,840	m2	8,50	372,64	20
107	947	605 150000	Hranolček SM 1 S25-75 L100-175 pomocný materiál pre obloženie rímsy a ine 1,5 = 1,500	1,500	m3	190,00	285,00	20
108	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov 1,5 = 1,500	1,500	m3	5,80	8,70	20
109	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,672	%	3,80	82,35	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	<b>2 203,28</b>			<b>2 203,28</b>	
		763	Konštrukcie - drevostavby					
110	763	76376-2112	Drevostavby, montáž stropu z priehr. nosníkov dl. do 15 m pier. pl. do 1000 cm2 285 = 285,000	285,000	m	5,65	1 610,25	20
111	947	605 300001PC	Strešný väzník dodávka včetne spoj.a pomoc.materiálu late.zavetr.impregancie a dopravy	1,000	sub	4 190,00	4 190,00	20
112	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	55,470	%	6,05	335,59	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	<b>6 135,84</b>			<b>6 135,84</b>	
		764	Konštrukcie klampiarske					
113	764	76417-1471	LINDAB tabuľa lemovanie komína v ploche 2,6*0,55 = 1,430	1,430	m2	39,80	56,91	20
114	764	76471-1116	LINDAB oplechovanie parapetov rš 400 klam3 = 13,800	13,800	m	9,90	136,62	20
115	764	76475-1113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm klam1 = 16,000	16,000	m	10,50	168,00	20
116	764	76475-1133	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 120 mm 5*2 = 10,000	10,000	kus	10,80	108,00	20
117	764	76475-1143	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 120 mm 5 = 5,000	5,000	kus	15,50	77,50	20
118	764	76475-1171	LINDAB lapač nečistôt RT s objímkou 5 = 5,000	5,000	kus	9,10	45,50	20
119	764	76476-1122	LINDAB žlab pododkvapný R+KFL 150 mm klam2 = 66,700	66,700	m	8,20	546,94	20
120	764	76476-1172	LINDAB čelo žlabu RGT 150 mm 4 = 4,000	4,000	kus	2,50	10,00	20
121	764	76476-1232	LINDAB kotlík SOK kruh žlab 150 mm 5 = 5,000	5,000	kus	7,30	36,50	20
122	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,878	%	1,15	14,81	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	<b>1 200,78</b>			<b>1 200,78</b>	



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prís. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	<b>765 - Krytiny tvrdé</b>						
131	765 76503-3112	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD drážková, červená, strecha zložitá na sucho betkryt1 = 219,040	219,040	m2	14,20	3 110,37	20
134	765 76503-3114	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD drážková, červená, hrebeň z hrebenáčov na sucho so samolepiacim pásom hreben1 = 12,080	12,080	m2	24,00	289,92	20
135	765 76503-3117	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD drážková, červená, nározie z hrebenáčov na sucho so samolepiacim pásom naroz1 = 43,700	43,700	m2	24,20	1 057,54	20
136	765 76503-3119	Krytina bet. Mediteran ŠTANDARD úzlabie, na sucho s hliníkovým pásom uzlab1 = 17,800	17,800	m2	31,00	551,80	20
137	765 76503-3721	Pokrytie zložitej strechy fóliou Mediterran Medifol betkryt1 = 219,040	219,040	m2	2,10	459,98	20
138	765 76533-2671	Zastrešenie kryt. prirezanie a uchytenie škridiel naroz1*2+uzlab1*2 = 123,000	123,000	m	3,50	430,50	20
139	765 76533-9661	Snehový hák Mediterran ukokap1*5 = 333,500	333,500	kus	1,35	450,23	20
140	765 99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	62,965	%	5,10	321,12	20
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	<b>6 671,46</b>			<b>6 671,46</b>	
	<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
131	766 76662-5222	Montáž okien kompl. dvoj. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,81m2 3 = 3,000	3,000	kus	15,00	45,00	20
132	MAT 611 1A0331	Okno drevené 1-krídlové EURO - OS - výš.900 x šir.600 trojsklo 3 = 3,000	3,000	kus	180,00	540,00	20
133	766 76662-5234	Montáž okien kompl. dvoj. do zamur. rámov 2-kríd. do 2,10m2 5 = 5,000	5,000	kus	20,00	100,00	20
134	MAT 611 1A0567PC	Okno drevené 2-krídlové EURO - O,OS - výš.1500 x šir.1500 trojsklo 6 = 6,000	6,000	kus	549,00	3 294,00	20
135	766 76662-5235	Montáž okien kompl. dvoj. do zamur. rámov 2-kríd. nad 2,1m2 2 = 2,000	2,000	kus	22,00	44,00	20
136	MAT 611 114060PC	Okno. EURO 150x240 2kr. otv. sklop.OS2A Prefa trojsklo 2 = 2,000	2,000	kus	599,00	1 198,00	20
137	766 76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m 2+2 = 4,000	4,000	kus	14,80	59,20	20
138	MAT 611 617800	Dvere vnútorné plné dyha-mahagon 60x197 DP1 2 = 2,000	2,000	kus	24,90	49,80	20
139	MAT 611 617820	Dvere vnútorné plné dyha-mahagon 80x197 DP1 2 = 2,000	2,000	kus	26,90	53,80	20
140	766 76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m 1+5 = 6,000	6,000	kus	15,40	92,40	20
141	MAT 611 617830	Dvere vnútorné plné dyha-mahagon 90x197 DP1 1 = 1,000	1,000	kus	29,85	29,85	20
142	MAT 611 629000	Dvere vnútorné fóliované 90x197 D3 2/3 zasklené A 2+3 = 5,000	5,000	kus	39,50	197,50	20



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Tab. číslo	Obj. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
145	766	7666-2132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	2,000	kus	22,40	44,80	20
			2 = 2,000					
146	847	811 817850	Dvere vnútorné plné dyha-mahagon 145x197 DP1	2,000	kus	54,10	108,20	20
			2 = 2,000					
146	766	7666-2152	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. nadsv. v. do 0,5m	3,000	kus	8,10	24,30	20
			3 = 3,000					
146	847	811 140103R	Okno drevené EURO pevné presklenie - výš.400 x šir.900 nadsvetlík trojsklo	1,000	kus	75,60	75,60	20
			1 = 1,000					
147	766	7666-2322	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. nad 0,8m	3,000	kus	20,00	60,00	20
			2+1 = 3,000					
148	847	811 731710	Dvere vchodové sklo+kazety 90x197 model H	2,000	kus	299,00	598,00	20
			2 = 2,000					
148	847	811 735530	Dvere drevené vchodové DE1 90x197 cm	1,000	kus	149,00	149,00	20
			1 = 1,000					
150	766	7666-2116	Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri mont. komp. dvier	3,000	kus	7,20	21,60	20
			3 = 3,000					
151	847	848 141233	Samozatvárač TS 72 s kiz.lištou hnedý	3,000	kus	89,90	269,70	20
			3 = 3,000					
152	766	7666-4113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	11,000	kus	7,80	85,80	20
			6+2+3 = 11,000					
153	847	811 942103	Parapeta vnútorná šir.200 mm	13,800	m	19,00	262,20	20
			klam3 = 13,800					
154	847	811 942112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	11,000	kus	3,19	35,09	20
			6+3+2 = 11,000					
155	766	7666-5210	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	3,80	11,40	20
			3 = 3,000					
156	847	811 571750	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	3,000	kus	4,15	12,45	20
			3 = 3,000					
157	766	88875-5201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	75,919	%	0,50	37,96	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	<b>7 499,65</b>			<b>7 499,65</b>	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
158	767	7676-1210	Montáž zábradlia rovinného z rúrok na oceľ. konštr. do 20 kg	10,000	m	3,30	33,00	20
			10 = 10,000					
158	847	851 042330	Zábradlie šikmé z profilovej ocele	150,000	kg	1,42	213,00	20
			10*15 = 150,000					
158	767	88875-7282	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,461	%	1,05	2,58	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	<b>248,58</b>			<b>248,58</b>	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
159	771	77127-2118	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu, hladké 300x300 mm	11,943	m2	11,80	140,93	20
			obklistup1 = 11,943					
159	847	857 851031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	12,421	m2	14,40	178,86	20
			obklistup1*1,04 = 12,421					
159	771	77127-2811	Montáž schodiskovej profilovej hrany	28,010	m	0,70	19,61	20
			hrana1 = 28,010					
159	847	283 105301	Profil schodišťový, leštená oceľ MS 8, - 107249	9,804	kus	9,50	93,14	20



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Názov položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		hrana1/3*1,05 = 9,804					
165	771 77140-2113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	47,320	m	2,10	99,37	20
		sokliker1+sokliker2 = 47,320					
165	847 557 037400	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	3,896	m2	14,80	57,66	20
		sokliker1*0,1 = 3,896					
165	847 557 03701	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	0,836	m2	13,50	11,29	20
		sokliker2*0,1 = 0,836					
165	771 77150-0201	Montáž podláh z dlaž. keram.rež. relief. 300x300 do tm.Betafix-SB	59,950	m2	12,50	749,38	20
		dlažker1+dlažker2 = 59,950					
165	847 557 037400	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	44,118	m2	14,90	657,36	20
		dlažker1*1,08 = 44,118					
165	847 557 03701	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	20,628	m2	14,00	288,79	20
		dlažker2*1,08 = 20,628					
171	771 88877-0201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	24,119	%	3,15	75,97	20
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	<b>2 372,36</b>			<b>2 372,36</b>	
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
165	775 77541-0102	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky	62,120	m	1,20	74,54	20
		lamliet1 = 62,120					
165	847 074 20200	Lišta 5,0cm parketová MDF+fólia soklová SL2-Parador 2570x50x19,5mm	65,226	m	6,00	391,36	20
		lamliet1*1,05 = 65,226					
164	775 77501-0103	Montáž komplet parket podláh laminát š.nad 200mm pláv bez lep spojov systém clic	59,400	m2	6,20	368,28	20
		lampod1 = 59,400					
165	847 074 20205	Parkety laminátové KRONOSPAN CASTELLO CLICK typ spoja CLICK rozm.1285x191,hr.8mm	68,310	m2	10,50	717,26	20
		lampod1*1,15 = 68,310					
165	775 77507-0203	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.3mm	59,400	m2	2,10	124,74	20
		lampod1 = 59,400					
167	775 88877-0201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	17,179	%	0,75	12,88	20
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	<b>1 689,06</b>			<b>1 689,06</b>	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
165	773 77735-0202	Podlaha zo stierky silikát. vyhladenie podkladu Teralitom R	59,400	m2	2,10	124,74	20
		lampod1 = 59,400					
165	773 88877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1,263	%	0,30	0,38	20
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	<b>125,12</b>			<b>125,12</b>	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
165	771 78144-7533	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., škar. Ceresit CE33 150x150 mm	35,181	m2	15,50	545,31	20
		obkiker1 = 35,181					
165	847 557 813500	Obkl. pôrovinové 1 far. 150x150 I	36,588	m2	7,10	259,77	20
		obkiker1*1,04 = 36,588					
165	771 78174-1014	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do malty	30,835	m2	16,50	508,78	20
		obklsok1 = 30,835					
165	847 557 681100	Obkladačka 230x65x15 glazovaná I	33,302	m2	10,80	359,66	20
		obklsok1*1,08 = 33,302					



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prís. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
154	771 99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	18,022	%	1,50	27,03	20
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 700,55			1 700,55	
155	783 78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	43,840	m2	2,20	96,45	20
		rimsa1 = 43,840				96,45	
		783 - Nátery spolu:	96,45			96,45	
156	784 78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m	272,533	m2	1,10	299,79	20
		omvnut1-obklker1 = 272,533				261,69	20
157	784 78444-1010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	118,950	m2	2,20	261,69	20
		sadrok1 = 118,950				561,48	
		784 - Maľby spolu:	561,48			561,48	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	57 163,620			57 163,62	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
158	921 21000-0000P	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	sub	6 657,43	6 657,43	20
		VC7-155-21M Elektroinštalácia D+M				6 657,43	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	6 657,43			6 657,43	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	6 657,43			6 657,43	
		<b>Za rozpočet celkom</b>	112 898,00			112 898,00	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Komunitné Centrum SÚTOR

Objekt: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: GABRIEL URSULA PRB s.r.o.  
Datum: 18.07.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,70	2,80		
2	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,500	0,50	6,25		
3	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	30,000	3,10	93,00		
4	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	4,000	4,50	18,00		
5	354	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	4,000	3,65	14,60		
6	354	3540501500	HR-Jimacia tyč ZJ 1,5 m	ks	1,000	15,50	15,50		
<b>M</b>									
<b>Práce a dodávky M</b>									
<b>21-M</b>									
<b>Elektromontáže</b>									
7	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	50,000	0,80	40,00		
8	345	3450916500	Krabica izolčná typ: KI 68 L/1 117000002	ks	50,000	1,20	60,00		
9	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	3,20	96,00		
10	345	3450916000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LAV3 113001029	ks	30,000	1,60	48,00		
11	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	300,000	0,50	150,00		
12	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	0,80	6,40		
13	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	2,30	13,80		
14	345	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	6,000	2,31	13,86		
15	921	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia tlačítko s návratom	ks	7,000	2,65	18,55		
16	345	3450201410	Spínač 2 3553-02289 S3 antracitový	ks	7,000	2,10	14,70		
17	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	5,000	2,95	14,75		
18	345	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	5,000	3,12	15,60		
19	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavy prep. -radenie 6	ks	2,000	2,96	5,92		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Komunitné Centrum ŠÚTOR  
Objekt: Elektroinštalácia

Objemováňaň  
Zhotoviteľ: GABSON CONSULTING s.r.o.  
Datum: 16.07.2018

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnotať celkom	Hodnotať celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
20	345	3450207570	Prepínač 6 do vlnka 3553.06629	kg	2,000	2,55	5,10		
21	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z x zapojenie	ks	10,000	3,70	37,00		
22	345	3450329900	Zásuvka 5517-2670	ks	10,000	6,10	61,00		
23	921	210111041	Dvoj zásuvka pre prostredie obyč.,, 250 V,	ks	20,000	3,50	70,00		
24	345	3450300300	D-zásuvka DŽ-A2 OŽ	ks	20,000	3,90	78,00		
25	921	210113010	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	145,00	145,00		
26	921	210140011	Spinacia jednotka 380 V, 16 A, vrátane zap.	ks	1,000	3,28	3,28		
27	345	3455110565	spínač vačkový 400V/16A	ks	1,000	24,90	24,90		
28	921	210200010	Svietidlo núdzové	ks	3,000	4,40	13,20		
29	348	3480723100	Svietidlo núdzové s piktogramom EXIT 1hod.	ks	3,000	23,00	69,00		
30	921	210200040	LED PANEL 60x60 cm 45W s rámkom	ks	22,000	4,55	100,10		
31	347	3470715000	LED PANEL S RAMIKOM NA SADROKARTON 60x60cm 45W 4500 K	ks	22,000	45,60	1 003,20		
32	921	210200041	LED SVIETIDLO UFO	ks	10,000	4,50	45,00		
33	347	3470414600	Svietidlo DOWN Light prevedenie UFO 11W zapustené	ks	10,000	13,90	139,00		
34	921	210200065	Svietidlo LED Modulárne	ks	3,000	7,60	22,80		
35	348	3480140800	Svietidlo MLS 30W LED 4500 K	ks	3,000	85,00	255,00		
36	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov	m	60,000	12,00	720,00		
37	354	3540406500	FeZn do 120 mm2	ks	12,000	0,75	9,00		
38	354	3544112000	HR-Svorka SR 02	kg	56,520	1,20	67,82		
39	921	210220022	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	75,000	14,98	1 123,50		
40	156	1561523500	Uzemňovacie vedenie na povrchu včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov	kg	46,200	1,10	50,82		
41	354	3540406800	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	ks	6,000	0,55	3,30		
42	921	210800101	HR-Svorka SS	m	30,000	0,51	15,30		
43	347	3470703000	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY-O 2x1,5	m	30,000	0,28	8,40		
44	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	200,000	0,50	100,00		
45	347	3470705000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,38	76,00		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Komunitná Centrum BÚTRON  
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: GABICH CONSULTING a.s.

Datum: 18.07.2018

JKSO:

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
46	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	400,000	0,50	200,00		
47	341	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	400,000	0,55	220,00		
48	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3x02,5	m	400,000	0,54	216,00		
49	921	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	100,000	0,50	50,00		
50	341	3410109200	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	100,000	0,55	55,00		
51	921	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	50,000	0,50	25,00		
52	341	3410109300	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	50,000	0,88	44,00		
53	921	210900053	Kábel hliníkový uložený pod omietkou AYKY 750 V 4x16	m	40,000	0,61	24,40		
54	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	40,000	1,65	66,00		

## 36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení

55	936	360190015	Montáž nástenného rozvádzača typ RB	ks	1,000	30,99	30,99		
56	341	3412612207	Nástenný rozvádzač RB	ks	1,000	499,00	499,00		

## 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach

57	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	40,000	3,50	140,00		
58	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	40,000	0,71	28,40		
59	583	5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	l	4,160	22,21	92,39		
60	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	40,000	0,26	10,40		
61	283	2830002000	Fólia červená v m	m	40,000	0,51	20,40		
62	946	460560143	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	40,000	1,05	42,00		

Celkom

6 657,43



# ZADANIE

Objekt: KC Sútor  
 Účel: VYKUROVANIE

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.  
 Miesto: Sútor

Spracoval:  
 Dátum: 18.07.2018

C	KOD	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV

**10605,79**

### 713 Izolácie tepelné

1	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	205,000	2,25	461,25
2	ZBO	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	1,05	126,00
3	ZBO	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	35,000	1,11	38,85
4	ZBO	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,35	13,50
5	ZBO	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	1,50	60,00
6	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	2,60	104,00
7	ZBO	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	1,75	70,00
8	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,650	1,35	11,68

### 731 Ústredné kúrenie, kotolne

**1927,87**

9	731	731240000	Montáž kotla oceleového na tuhé palivo výkon do 20 kW	ks	1,000	145,20	145,20
10	484	48478854901	Automatický Kotel na pelety Viadrus A0C	ks	1,000	1725,50	1725,50
11	R	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	17,590	3,25	57,17

### 732 Ústredné kúrenie, strojovne

**1448,28**

12	731	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	20,31	20,31
13	484	4848880015	Rozdeľovač / zberač Racen RS Kombi	m	1,000	250,00	250,00
14	484	4848880017	Pevné stojany	ks	2,000	31,55	63,10
15	731	7321114311	Montáž HVDT	ks	1,000	17,40	17,40
16	484	48488801001	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov Racen	ks	1,000	231,20	231,20
17	731	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	64,00	64,00
18	484	48472012451	Zásobník na teplú vodu Dražice OKC 300 NTRR/BP	ks	1,000	676,20	676,20
19	731	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	2,000	7,55	15,10
20	484	4846714000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá REFLEX	ks	2,000	48,20	96,40
21	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	13,880	1,05	14,57



# ZADANIE

KIC Sutor  
VYKUROVANIE

CASON CONSULTING a.s.

Spracoval:

Dátum: 18.07.2018

Sutor

C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>733</b>	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>4692,40</b>
22	731	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	120,000	12,00	1440,00
22	731	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	35,000	13,10	458,50
24	731	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	10,000	19,50	195,00
26	731	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	23,10	924,00
26	731	733161506	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	38,17	1526,80
27	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000	0,35	71,75
28	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	40,000	0,39	15,60
28	R	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	1,35	60,75
		<b>734</b>	<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>379,90</b>
30	731	734229112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	11,000	2,31	25,41
31	DIG	1309621	Bypass HERZ-3000, G3/4" rohový - vypúšťanie vpravo, pre 1- aj 2-rúrkové sústavy, prednast. pomeru zatekania pre 1-rúrkové sústavy	ks	11,000	20,11	221,21
32	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	11,000	1,15	12,65
32	991	5519100042	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	11,000	10,90	119,90
34	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,850	0,19	0,73
		<b>735</b>	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>				<b>1272,06</b>
36	731	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	11,000	1,77	19,47
36	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	11,000	3,55	39,05
37	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	5,25	26,25
38		2136064013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	79,28	237,84
38	DIG	2136064013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	80,55	161,10



## ZADANIE

Stavba: KC Sútor  
 Objekt: VYKUROVANIE

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.  
 Miesto: Sútor

Spracoval:  
 Dátum: 18.07.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	4,000	6,00	24,00
41		2136114013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1100,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	120,00	360,00
42		2136124013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	121,50	121,50
43	731	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,20	14,40
44	DGG	2136144013U	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 21VK 600x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	125,00	250,00
45	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	11,900	1,55	18,45
<b>OST      Ostatné</b>							<b>85,00</b>
46	R	HZS-001	Skúšobná vykurovacia prevádzka	súb	1,000	85,00	85,00

**Celkom**

**10690,79**

## ZADANIE

Stavba: KC Sútor  
Objekt: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CASON COSNULTING a.s.  
Miesto: Sútor

Spracoval:

Dátum: 18.07.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

**1240,95**

#### 1 Zemné práce

**1012,80**

1 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,200	11,00	475,20
2 001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,960	0,64	8,29
3 001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	16,200	3,00	48,60
4 001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,200	5,10	82,62
5 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,200	0,88	14,26
6 001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykoppkách do 100 m3	m3	27,000	1,18	31,86
7 001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,800	12,99	140,29
8 583	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	10,800	19,60	211,68

#### 4 Vodorovné konštrukcie

**178,20**

9 271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	33,00	178,20
-------	-----------	--	----	-------	-------	--------

#### 8 Rúrové vedenie

**49,95**

10 271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	45,000	0,08	3,60
11 286	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	45,000	1,03	46,35

### PSV Práce a dodávky PSV

**9003,18**

#### 713 Izolácie tepelné

**627,80**

12 R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	175,000	2,35	411,25
13 283	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	90,000	1,10	99,00
14 283	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	1,15	46,00
15 283	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,35	40,50
16 283	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,000	1,55	23,25
17 R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,000	1,30	7,80



## ZADANIE

Stavba: KC Sútor

Objekt: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CASON COSNULTING a.s.

Spracoval:

Miesto: Sútor

Dátum: 18.07.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**721**

**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**

**2974,57**

18	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	35,000	12,55	439,25
19	R	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	45,000	12,60	567,00
20	R	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	50,000	13,59	679,50
21	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	50,000	21,80	1090,00
22	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	7,000	2,50	17,50
23	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,41	10,23
24	R	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	1,72	3,44
25	HL8	HL810.0	Vetracie hlavice DN 110 HL810.0	ks	2,000	20,55	41,10
26	721	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,35	2,70
27	551	5515101201	Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	39,50	79,00
28	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	0,60	19,20
29	R	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	28,500	0,90	25,65

**722**

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**3262,88**

30	721	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	90,000	12,80	1152,00
31	721	722171113	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	40,000	15,65	626,00
32	721	722171114	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	30,000	21,50	645,00
33	721	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	15,000	16,80	252,00
34	R	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	17,000	6,10	103,70
35	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	15,000	1,95	29,25
36	551	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	15,000	4,05	60,75
37	R	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	2,000	1,50	3,00
38	551	5511874090	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8"), 50 cm, nerez IVAR	ks	2,000	3,50	7,00
39	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	175,000	1,21	211,75



## ZADANIE

Stavba: KC Sútor  
Objekt: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CASON COSNULTING a.s.

Spracoval:

Miesto: Sútor

Dátum: 18.07.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	175,000	0,84	147,00
41	R	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	33,900	0,75	25,43

**724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 395,75**

42	721	724221151	Domová vodáren s ponorným čerpadlom bez potrubia, Darling Nautila	súb	1,000	395,00	395,00
43	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	0,50	0,75

**725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1742,18**

44	R	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000	27,55	55,10
45	642	6424310481	Kombinované WC keramické REKORD 360x625mm, 3/6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, zmontovaný, č. K99004 KOLO	ks	2,000	96,00	192,00
46	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	1,000	14,50	14,50
47	642	6425211400	Pisoár biely	ks	1,000	45,50	45,50
48	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	5,000	25,60	128,00
49	642	6424310472	Umývadlo keramické REKORD 500x410x230mm s prepadom, s otvorom pre batériu 50 x 41cm, č. K91150 KOLO	ks	5,000	26,00	130,00
50	R	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, toaletná doska	súb	2,000	4,55	9,10
51	642	6424310486	Sedadlo WC REKORD tvrdé z duroplastu, závesy kovové, č. K90111 KOLO	ks	2,000	24,90	49,80
52	721	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr hranatých	súb	1,000	13,50	13,50
53	552	55231489001	Kuchynský drez	ks	1,000	123,00	123,00
54	721	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	16,50	16,50
55	642	6424310446	Výlevka keramická BOSTON, závesná 450x350x350mm, O odtoku: 62 mm, biela, č. K21146 KOLO	ks	1,000	131,50	131,50
56	721	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	1,000	6,20	6,20
57	642	6424310580	Splachovač tlakový Schellomat Basic, č. 96017 KOLO	ks	1,000	63,90	63,90
58	R	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	14,000	5,50	77,00
59	HU0	ARV001	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8", guľatý, ALCAPLAST	ks	14,000	14,55	203,70
60	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,56	6,56



## ZADANIE

Stavba: KC Sútor

Objekt: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CASON COSNULTING a.s.

Spracoval:

Dátum: 18.07.2018

Miesto: Sútor

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	311	3111J70042401	Drezová batéria nástenná NARIVA	ks	1,000	41,50	41,50
62	R	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	6,000	8,50	51,00
63	311	3111J10041101	Umývadlová stojanková batéria NARIVA LAUFEN, obj.č. 3111J10041101	ks	5,000	32,00	160,00
64	351	3511J10042301	Drezová batéria stojanková NARIVA	ks	1,000	38,55	38,55
65	R	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	5,000	2,21	11,05
66	374	3747100040001	Sifón MIO, LAUFEN, obj.č.3747100040001	ks	5,000	30,65	153,25
67	721	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,43	2,43
68	286	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000	13,52	13,52
69	R	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,200	0,31	5,02

**Celkom**

**10244,13**